VERIFICAÇÃO MÍNIMA PARA ESTABELECIMENTO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS PA

Configuração da rede:

- Verifique se todos os arquivos GSDs estão de acordo com os modelos dos equipamentos instalados. No caso em que a rede possui o link Siemens IM157, verifique se todos os seus escravos Profibus PA estão incluídos em seu arquivo GSD. No caso do High Speed Coupler da P+F, existe uma adequação dos arquivos GSDs que deve ser feita (a P+F disponibiliza em seu site um aplicativo que faz esta adequação).

- Verifique a parametrização do coupler DP/PA de acordo com os manuais dos fabricantes.

- Verifique se todos os escravos estão endereçados corretamente e se não existem endereços duplicados.

- Verifique se todas as opções escolhidas de módulos nos arquivos GSDs estão adequadas e se os módulos vazios (Empty Module) foram atribuídos aos módulos não utilizados.

- Lembre-se que o Identifier Number selecionado no escravo deve estar de acordo com GSD do escravo.